



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 000000597710



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TATIANA MIRANDA PASSOS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 22/08/2008

Registro Nacional: 000A783897

Data de Registro: 22/08/2008

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8581437

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 08/08/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8444924

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 2,1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 151 DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE m² 3,58 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 45 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 12 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 9 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 18 REMOÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS UN 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E FORRO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE EM MANTA ASFÁLTICA 4MM 80M2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 45 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 m³ 3 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 m³ 3 Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço m² 120 PISOS E DIVISÓRIAS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m³ 2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m² 50 Soleira granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm m 2 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens -Rev 02 m² 22,5 Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 m² 1 ESQUADRIAS PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATERIAS DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM UN 9 Revisão de esquadria de madeira m² 6,5 LOUÇAS, METAIS E ASSESSÓRIOS Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada (deca ref : 1170) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico un 4 Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares un 2 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2 PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 2 Dispenser para sabonete líquido un 2 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 5 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX Un 5 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA m² 3 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS ÁGUA Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 14 ESGOTO Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) un 9 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado un 11 ANEL DE VEDAÇÃO PARA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100,00 MM) UN 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADROS E ALIMENTADORES QUADRO DE SAÍDA DE VASO SANITÁRIO DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5 Dispositivo Diferencial DR de alta sensibilidade (30mA) 40A Bipolar UN 7 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELÉTRICA UN 4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 258,5 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000597710



AF_12/2015 M 64,9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 CABOS ELÉTRICOS, CIRCUITOS E TERMINAIS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 125,4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 169,4 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ASSESSÓRIOS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 24,2 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 5 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 13,2 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 5 Eletrocalha perfurada 100x100mm un 64,9 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 M 42,9 PERFILADO LISO 38 X 38 MM, CHAPA 22. SINAPI 39028 m 13,2 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,8 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 13,2 tirante rosqueado 3/8"x1,00m un 8,8 TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 Retirada de aparelhos de iluminação UN 10

Empresa contratada: ESPAÇO FUNCIONAL ARQUITETURA E REFORMAS EIRELI
CNPJ: 13.081.451/0001-42

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1 REGIAO MILITAR
CPF/CNPJ: 09662593000126

PRACA DUQUE DE CAXIAS

Nº SN

Complemento: ALA MARCILIO DIAS

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20221260

Contrato: 01

Celebrado em: 03/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 79.000,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 03/07/2019

Data de término da atividade: 2019-08-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 50.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 50.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 50.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRACA DUQUE DE CAXIAS

Nº sn

Complemento: ALA MARCILIO DIAS

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20221260

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000597710



Certidão nº 597710/2020

Expedida em 13/08/2020 12:08:00, RIO DE JANEIRO/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: ZC7ZA3ZY86981YDA01C2